

УТВЪРДИЛ:

Георги Георгиев

Кмет на Община Калояново



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### По обособена позиция 2:

Обект: „Ремонт на покрив - сграда кметство село Ръжево“

#### I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Ще се извърши ремонт на покрива на сградата на кметство село Ръжево, община Калояново.

#### II. ОБЩО ОПИСАНИЕ:

С настоящата поръчка се предвижда да се изпълнят следните строително-ремонтни дейности:

Подмяна на компрометирани греди по покривна конструкция, полагане на битумизирана мушама по покрив, дъсчена и летвена обшивка, подмяна на керемиди и капаци по била и ръбове, подмяна на улуци и водосточни тръби, обшивка на улами с поцинкована ламарина и др. по следната

#### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА:

№	Вид работи	мярка	К-во
1	2	3	4
1	Направа на коруба за спускане на керемиди	м	30,00
2	Спускане на керемиди по коруба	1000бр	10,98
3	Разваляне на дъсчена обшивка покрив	м2	732,00
4	Демонтаж на покривна конструкция-частично	м3	5,90
5	Направа на покривна конструкция	м3	5,90
6	Направа на дъсчена обшивка по покрив	м2	732,00
7	Направа на летвена обшивка по покрив-двойна скара	м2	732,00
8	Битумизирана мушама върху дъсчена обшивка	м2	732,00
9	Покриване с керемиди тип Марсилски	м2	732,00
10	Покриване с капаци за била и ръбове	м	80,00
11	Демонтаж на водосточни казанчета	бр.	10,00
12	Демонтаж на олуци	м	110,00
13	Демонтаж на водосточни тръби	м	80,00
14	Демонтаж на ламаринена обшивка	м2	18,00
15	Измазване на комини с вароциментов разтвор	м2	6,70
16	Обшивка на комини и улами с поцинкована ламарина	м2	18,00
17	Доставка и монтаж водост. казанчета от поц. ламарина	бр.	10,00
18	Доставка и монтаж на олуци от поц. ламарина 0,5 мм	м	110,00
19	Доставка и монтаж водост. тръби от поц.лам.0,5 мм	м	80,00
20	Изхвърляне на строит.отпадъци	м3	5,20
21	Натоварване на строителни отпадъци	м3	5,20