УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
/Георги Георгиев/

ТЕХНИЧЕСКО СПЕЦИФИКАЦИЯ

По обособена позиция 3

Обект: „ Саниране сградата на ЦДГ „Никола Инджов“, с. Ръжево Конаре“

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Външна топлоизолация на ЦДГ„Н.Инджов“, с.Ръжево Конаре като мярка за енергийна ефективност на сградата.

2. ОБЩО ОПИСАНИЕ:

В настоящата поръчка и предвидено е да се изпълни една от предписаните мерки в проекта за енергийна ефективност- Външна топлоизолация на едноетажната масивна сграда на ЦДГ „Н.Инджов“, с. Ръжево Конаре, община Калояново.

3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА:

Предвидени са следните строителни дейности:

Външна топлоизолация по стени, външна силикатна мазилка, боядисване и облицовка цокъл с гранитогрес на 60 см от терена.и други дейности по следната

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Саниране сградата на ЦДГ"Н.Инджов"- с. РъжевоКонаре

№	Вид работи	мярка	К-во
1	2	3	4
1	Очукване на външна вароциментова мазилка	м2	105,00
2	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	541,00
3	Топлоизолация на външни стени с EPS 80 мм	м2	541,00
4	Полагане на PVC мрежа и шпакловка	м2	541,00
5	Силикатна цветна драскана мазилка по външни стени	м2	440,00
6	Облицовка на стени около врати и прозорци с EPS 20 мм.	м2	116,00
7	Гипсова шпакловка около врати и прозорци	м2	116,00
8	Силикатна цветна драскана мазилка по прозорци	м2	116,00
9	Облицовка цокъл H = 60 см. с гранитогрес	м2	105,00
10	Фасадно тръбно скеле с височина до 30 м	м2	660,00
11	Натоварване на строителни отпадъци	м3	4,00
12	Извозване на строителни отпадъци - 15 км.	м3	4,00