

УТВЪРЖДАВАМ:
Георги Георгиев
Кмет на Община Калояново



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

По обособена позиция 4:

Обект: „Ремонт на сградата на Социален патронаж с.Горна махала“

1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строително-ремонтни работи на сградата на Социален патронаж с.Горна махала

2. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предвидени са следните строителни ремонтни дейности: Демонтажни работи, подмяна дограма, мазилки, вътрешно боядисване, подмяна на подови настилки, подмяна на осветление и др. в сградата сградата на Социален патронаж с.Горна махала

по следната

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА:

№	Вид работи	мярка	К-во
1	2	3	4
1	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м2	353,06
2	Грундиране на стари стени с латексов грунд	м2	553,66
3	Грундиране с дълбокопроникващ грунд върху мазилка при ремонти	м2	166,00
4	Шпакловане по гладка мазилка с гипсово лепило при ремонти - вкл. рvc мрежа	м2	166,00
5	Боядисване с фазаген	м2	200,60
6	Пердашена вароциментова мазилка	м2	114,24
7	Разваляне на паянтова тухлена зидария	м2	1,00
8	Тухлена зидария 25см на вароциментов разтвор	м2	23,62
9	Демонтаж метални решетки	м2	27,60
10	Демонтиране на врати и прозорци над 2м2 с каса	бр.	12,00
11	Грундиране с контактен грунд върху мазилка при ремонти	м2	20,00
12	Разваляне на фаянсва облицовка около мивки и др. на лепило постени	м2	10,00
13	Настилка от линолеум или подобни	м2	12,00
14	Демонтаж на тоалетно клекало	бр.	2,00
15	Демонтаж на смесителна батерия	бр.	8,00
16	Монтаж на смесителна батерия стенна	бр.	8,00
17	Настилка от теракотни плочи при ремонти	м2	6,20
18	Фаянсва облицовка с лепило по стени - фуга 2мм при ремонти	м2	20,00
19	Доставка и монтаж на порцеланово тоалетно клекало	бр.	2,00